

Стоимость работ в расчете на единицу измерения без учета стоимости материалов

Наименование работ	Стоимость, руб.	Ед. изм	Обоснование
Сантехнические работы			
Смена трубопроводов центральной канализации на ПВХ ф100	251.46	м/п	ТЕРр65-2-02, ТЕР16-04-001-02
Смена трубопроводов центральной канализации на ПВХ ф50	230.12	м/п	ТЕРр65-2-01, ТЕР16-04-001-01
Смена чугунных трубопроводов центральной канализации ф100	417.91	м/п	ТЕРр65-7-02
Смена чугунных трубопроводов центральной канализации ф50	391.28	м/п	ТЕРр65-7-01
Смена трубопроводов холодного водоснабжения ф32	348.60	м/п	ТЕРр65-1-01, ТЕР16-04-002-03
Смена трубопроводов холодного водоснабжения ф25	444.09	м/п	ТЕРр65-1-01, ТЕР16-04-002-02
Смена трубопроводов холодного водоснабжения ф20	585.12	м/п	ТЕРр65-1-01, ТЕР16-04-002-01
Смена трубопроводов центрального отопления ф32	353.82	м/п	ТЕРр65-14-01, ТЕР16-04-002-03
Смена трубопроводов центрального отопления ф25	449.31	м/п	ТЕРр65-14-01, ТЕР16-04-002-02
Смена трубопроводов центрального отопления ф20	590.34	м/п	ТЕРр65-14-01, ТЕР16-04-002-01
Смена радиатора (7 секций)	391.33	шт.	ТЕРр65-19-01, ТЕР18-03-001-01
Смена полотенцесушителя	222.33	шт.	ТЕРр65-6-20
Смена унитаза (индивидуальное имущество)	шт.	шт.	ТЕРр65-6-12
Изоляция труб вспененным полиэтиленом	96.92	м/п	ТЕР26-01-017-02
Промывка без дезинфекции трубопроводов ф100мм	48.21	км	ТЕР22-06-002-03
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 100мм	12.51	м/п	ТЕР16-07-005-02
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	76.04	м2	ТЕРр62-33-01
Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	10.64	м3	ТЕРр52-11-03
Врезка в действующие внутренние сети трубо- проводов отопления и водоснабжения ф50мм	1310.57	м	ТЕР16-07-003-06
Перегруппировка секций старых радиаторов	437.84	шт.	ТЕРр65-20-01

отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80кг	0.00		
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	23.26	шт.	ТЕРр65-24-01
Смена пробко-спускных кранов	62.05	шт.	ТЕРр65-25-02
Смена воздушных кранов радиаторов	34.73	шт.	ТЕРр65-25-01
Смена сгонов у трубопроводов ф50мм	117.49	шт.	ТЕРр65-16-03
Смена сгонов у трубопроводов ф32мм	68.93	шт.	ТЕРр65-16-02
Смена сгонов у трубопроводов ф20мм	47.49	шт.	ТЕРр65-16-01
Смена задвижек ф50мм	497.12	шт.	ТЕРр65-5-08
Смена задвижек ф100мм	696.12	шт.	ТЕРр65-5-09
Смена вентилей ф32мм	163.07	шт.	ТЕРр65-5-02
Смена вентилей ф20мм	127.95	шт.	ТЕРр65-5-01
Ремонт задвижек до ф100мм со снятием с места	781.66	шт.	ТЕРр65-18-02
Ремонт задвижек до ф100мм без снятия с места	453.84	шт.	ТЕРр65-18-01
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100мм	173.06	шт.	ТЕРр65-17-01
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см ²	61.56	отв.	ТЕР46-03-011-01
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см ²	280.96	отв.	ТЕР46-03-010-01
Кровельные работы			
Ремонт кровли мягкой 1 слой	40.37	м ²	ТЕР46-04-008-01, ТЕР12-01-002-10
Ремонт кровли мягкой 2 слой	53.72	м ²	ТЕР46-04-008-01, ТЕР12-01-002-09
Ремонт кровли мягкой 3 слой	67.31	м ²	ТЕР46-04-008-01, ТЕР12-01-002-08
Ремонт шиферной кровли с устройством обрешетки	123.55	м ²	ТЕР46-04-008-04, ТЕР12-01-007-02
Ремонт шиферной кровли по готовой обрешетке	117.65	м ²	ТЕР46-04-008-04, ТЕР12-01-007-03
Ремонт водосточных труб	90.61	м/п	ТЕРр58-15-01
Строительные работы			
Заделка трещин цементным раствором	41	м/п	ТЕРр53-14-01
Заделка трещин кирпичом	1886	м/п	ТЕРр53-14-02
Герметизация межпанельных швов	92	м/п	ТЕРр53-21-06
Ремонт штукатурки гладких фасадов	306	м ²	ТЕРр61-10-01
Ремонт штукатурки внутренних стен	353	м ²	ТЕРр61-2-07
Ремонт штукатурки потолков	454	м ²	ТЕРр61-4-07
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0		
Улучшенная окраска масляными составами стен	93	м ²	ТЕР15-04-025-08
Улучшенная окраска масляными составами потолков	115	м ²	ТЕР15-04-025-09

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	62	м2	ТЕРр62-5-03
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	88	м2	ТЕРр62-10-02
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	124	м2	ТЕРр62-9-02
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	87	м2	ТЕРр62-4-03
Известковая окраска водными составами внутри помещения по штукатурке	17	м2	ТЕР15-04-002-01
Перетирка штукатурки внутренних помещений	42	м2	ТЕРр61-26-01
Смена дверных приборов пружин	85	шт.	ТЕРр56-12-07
Смена дверных приборов замки накладные	158	шт.	ТЕРр56-12-06
Смена дверных приборов замки врезные	108	шт.	ТЕРр56-12-05
Приготовление раствора вручную известковых тяжелых	467	м3	ТЕРр69-12-02
Ремонт ступеней бетонных	156	шт.	ТЕРр59-5-02
Ремонт ступеней деревянных	477	шт.	ТЕРр59-5-01
Смена стекол толщиной 2-3мм	293	м2	ТЕРр63-1-02
Электромонтажные работы			
Смена ламп накаливания	10.57	шт	ТЕРр67-5-01
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16мм2	74.59	м	ТЕРм08-02-405- 01
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20мм, толщина стен 0,5 кирпича	11.83	отв.	ТЕРр69-2-01
Ремонт магнитных пускателей	152.07	шт	ТЕРр67-12-01
Смена розеток в МОП	38.05	шт	ТЕРр67-9-02
Смена выключателей	38.05	шт	ТЕРр67-9-01
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	201.59	шт	ТЕРр67-13-01
Смена патронов	53.61	шт	ТЕРр67-11-01

Цена приведена с учётом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ по состоянию на IV квартал 2015 года.